



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: RUA ANTÔNIO TEIXEIRA E RUA MIGUEL LALA - JARDIM MARIA HELENA
DATA: MARÇO 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	CÓDIGO CPOS	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)	
					UNITARIO	TOTAL
	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
1	Recapeamento asfáltico					
1.1	Imprimação Betuminosa Ligante	54.03.230	7.489,10	m2	3,23	24.189,79
1.2	Capa de CBUQ (espessura 3 cm)	54.03.210	224,67	m3	759,10	170.547,00
	SUBTOTAL (R\$)					194.736,79
2	Sinalização Horizontal					
2.1	Sinalização Horizontal c/ tinta vinílica	97.04.010	267,03	m²	21,43	5.722,45
2.2	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	30.12.010	12,00	und.	682,50	8.190,00
2.3	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	03.01.220	3,48	m³	184,45	641,89
	SUBTOTAL (R\$)					14.554,34
3	Sinalização Vertical					
3.1	Sinalização Vertical em placa aço galv. c/ pintura esmalte, inclusive instalação da placa (num total de 21 placas)	97.05.100	3,57	m²	686,36	2.450,31
3.2	Suporte tubular em aço galvanizado 2 1/2", inclusive colocação (21 placas x 3,5 metros por placa)	DER 28.06.12	73,50	m	82,71	6.079,19
	SUBTOTAL (R\$)					8.529,49
TOTAL (R\$)						217.820,62
BDI (19,67%) (R\$)						42.845,32
TOTAL COM BDI (19,67%) (R\$)						260.665,93

Obs:Boletim CPOS 171 e DER 09/2017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

ENGº CIVIL JOSÉ SIDNEI VIEIRA
AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO
CREA 0605058496