



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: FECHAMENTO DE ÁREA INSTITUCIONAL DA P.M.S.A.POSSE

LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE

DATA: DEZEMBRO 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS MATERIAL + MÃO DE OBRA	CÓDIGO CPOS	QUANT.	UNID.	VALOR (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1	ALAMBRADO E PORTÃO					
1.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	12.01.020	270,00	m	47,04	12.700,80
1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	06.02.020	16,20	m³	45,06	729,97
1.3	Forma em madeira comum para fundação	09.01.020	107,60	m²	20,87	2.245,61
1.4	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	11.03.090	24,21	m³	311,40	7.538,99
1.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	10.01.040	1.452,60	kg	6,27	9.107,80
1.6	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	34.05.270	968,40	m²	91,92	89.015,33
1.7	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,00 m de altura, completo	24.02.100	56,00	m²	418,21	23.419,76
TOTAL (R\$)						144.758,27
BDI (20,34%) (R\$)						29.443,83
TOTAL COM BDI (20,34%) (R\$)						174.202,10

Obs:Boletim CPOS 173

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP

JOSÉ ANTONIO TOREZAN
DIRETOR DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
AUTOR DO PROJETO E ORÇAMENTO