



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: RECAPEAMENTO RUA HORTÊNCIO LALA E OUTRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE: NOVEMBRO DE 2023 - BOLETIM CDHU 191 BDI 19,60%


ITEM	CÓDIGO CDHU/sinapi	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT		TOTAL (R\$) S/BDI	TOTAL (R\$) C/BDI 19.60%
					S/BDI	C/BDI 19.60%		
1		Serviços complementares						
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	890,9	1.065,52	5.345,40	6.393,10
2		Rua Mara Luzia Comisso						
2.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.449,00	7,11	8,50	10.302,39	12.321,66
2.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	43,47	1504,05	1.798,84	65.381,05	78.195,74
2.3	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 1 (BRANCA)	M²	6,18	56,44	67,50	348,80	417,16
2.4	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	3,00	56,44	67,50	169,32	202,51
2.5	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.449,00	0,2	0,24	289,80	346,60
2.6	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	0,50	670,3	801,68	335,15	400,84
		Subtotal					76.826,51	91.884,51
3		Rua Cecília Constantino de Lima						
3.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.179,60	7,11	8,50	8.386,96	10.030,80
3.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	35,39	1504,05	1.798,84	53.225,32	63.657,48
3.3	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	6,10	56,44	67,50	344,28	411,76
3.4	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	3,00	56,44	67,50	169,32	202,51
3.5	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.179,60	0,2	0,24	235,92	282,16
3.6	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	1,50	670,3	801,68	1.005,45	1.202,52
		Subtotal					63.367,25	75.787,23
4		Rua Zelinda Deco do Prado						
4.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	940,58	7,11	8,50	6.687,52	7.998,28
4.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	28,22	1504,05	1.798,84	42.440,38	50.758,70
4.3	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 1 (BRANCA)	M²	6,10	56,44	67,50	344,28	411,76
4.4	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	3,00	56,44	67,50	169,32	202,51
4.5	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	940,58	0,2	0,24	188,12	224,99
4.6	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	0,50	670,3	801,68	335,15	400,84
		Subtotal					49.829,62	59.596,23
5		Rua João Lala						
5.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.705,20	7,11	8,50	12.123,97	14.500,27
5.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	51,16	1504,05	1.798,84	76.941,18	92.021,65
5.3	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 1 (BRANCA)	M²	13,24	56,44	67,50	747,27	893,73
5.4	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	6,00	56,44	67,50	338,64	405,01
5.5	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.705,20	0,2	0,24	341,04	407,88
5.6	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	1,00	670,3	801,68	670,30	801,68
		Subtotal					91.162,40	109.030,23
6		Rua Querino Constantino						
6.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	551,32	7,11	8,50	3.919,89	4.688,18
6.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	16,54	1504,05	1.798,84	24.876,39	29.752,16
6.3	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 1 (BRANCA)	M²	5,86	56,44	67,50	330,74	395,56
6.4	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	3,00	56,44	67,50	169,32	202,51
6.5	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	551,32	0,2	0,24	110,26	131,88
		Subtotal					29.406,59	35.170,29
7		Rua Emilio Romanini						
7.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.953,00	7,11	8,50	13.885,83	16.607,45
7.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	58,59	1504,05	1.798,84	88.122,29	105.394,26
7.3	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 1 (BRANCA)	M²	26,32	56,44	67,50	1.485,50	1.776,66

7.4	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	12,00	56,44	67,50	677,28	810,03
7.5	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.953,00	0,2	0,24	390,60	467,16
7.6	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	1,00	670,3	801,68	670,30	801,68
		Subtotal					105.231,80	125.857,23
8		Rua Hortêncio Lala						
8.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.939,00	7,11	8,50	28.006,29	33.495,52
8.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	118,17	1504,05	1.798,84	177.733,59	212.569,37
8.3	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 1 (BRANCA)	M²	13,16	56,44	67,50	742,75	888,33
8.4	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	6,00	56,44	67,50	338,64	405,01
8.5	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.939,00	0,2	0,24	787,80	942,21
8.6	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	3,00	670,3	801,68	2.010,90	2.405,04
		Subtotal					209.619,97	250.705,48
9		Rua Miguel Lala						
9.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.629,20	7,11	8,50	11.583,61	13.854,00
9.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	48,88	1504,05	1.798,84	73.511,95	87.920,29
9.3	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 1 (BRANCA)	M²	19,74	56,44	67,50	1.114,13	1.332,49
9.4	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	15,06	56,44	67,50	849,99	1.016,58
9.5	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.629,20	0,2	0,24	325,84	389,70
9.6	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	1,50	670,3	801,68	1.005,45	1.202,52
		Subtotal					88.390,96	105.715,59
10		Rua Antonio Sertorio						
10.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	575,60	7,11	8,50	4.092,52	4.894,65
10.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	17,27	1504,05	1.798,84	25.971,94	31.062,43
10.3	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 1 (BRANCA)	M²	5,44	56,44	67,50	307,03	367,21
10.4	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	3,00	56,44	67,50	169,32	202,51
10.5	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	575,60	0,2	0,24	115,12	137,68
		Subtotal					30.655,93	36.664,49
11		Rua Reginaldo A. Pavanelo Filho						
11.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	982,20	7,11	8,50	6.983,44	8.352,20
11.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	29,47	1504,05	1.798,84	44.318,34	53.004,73
11.3	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 1 (BRANCA)	M²	3,14	56,44	67,50	177,22	211,96
11.4	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	3,00	56,44	67,50	169,32	202,51
11.5	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	982,20	0,2	0,24	196,44	234,94
11.6	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	1,00	670,3	801,68	670,30	801,68
		Subtotal					52.515,06	62.808,01
12		Rua Etelvina Camargo Clemente						
12.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	843,65	7,11	8,50	5.998,35	7.174,03
12.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	25,31	1504,05	1.798,84	38.066,75	45.527,84
12.3	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 1 (BRANCA)	M²	10,80	56,44	67,50	609,55	729,02
12.4	SINAPI 102513	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo - COR 2 (AMARELA)	M²	19,77	56,44	67,50	1.115,82	1.334,52
12.5	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	843,65	0,2	0,24	168,73	201,80
		Subtotal					45.959,21	54.967,21
		TOTAL (R\$)					848.310,70	1.014.579,60

OBS: BDI de aplicação 19,60%

Santo Antônio de Posse, 23 de novembro de 2023.


JOÃO LEANDRO LOLLI
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP


ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA nº 506.919.4055